

TIL
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
v/sfvtpost@statsforvalteren.no

Deres ref.:

Vår ref.:
116620/ar

Porsgrunn,
05.09.2023

Porsgrunn. Porselensbrygga **Søknad om tillatelse til utfylling i vassdrag - sikring av bryggefront**

GrunnTeknikk AS er engasjert av Porselensfabrikken Næringspark AS ifm. sikring av bryggefront ved Porselensbrygga i Porsgrunn kommune på gnr./bnr. 200/3220 ifm. deformasjoner på bolverk langsmed bryggefronten.

Det er utført stabilitetsberegninger som viser at sikkerheten er for lav i dagens situasjon, og det er derfor behov for å sikre området og bryggefronten. Det er sett på to alternativer, en spuntet løsning, og en løsning hvor det legges ut en motfylling. En spuntet løsning utelukkes av både tekniske og økonomiske årsaker. Utlegging av en motfylling/erosjonssikring i Porsgrunnselva vil medføre tilfredsstillende sikkerhet, samtidig som elvekanten erosjonssikres. Ved å føre sikringen helt inn under kaikonstruksjonen kan også kaifronten fundamenteres slik at lokal stabilitet blir ivaretatt.

Det er sendt søknad til Porsgrunn kommune etter plan- og bygningsloven. Vedtak vil ettersendes så snart dette foreligger. Det er også sendt brev til NVE om vurdering etter vannressursloven, samt til Norsk Maritimt Museum for vurdering etter kulturminneloven, og det er også sendt søknad til Kystverket, da en berører farledsarealet i Porsgrunnselva ifm. planlagt motfylling og erosjonssikring.

Tilbakemeldinger fra aktuelle myndigheter vil ettersendes så snart disse foreligger.

Arbeidene ønskes utført i løpet av vinteren/våren 2024, for å hindre en forverring av situasjonen i området, og redusere faren for utglidinger og ras ifm. vårflom.

Basert på foreliggende dokumentasjon, håper vi på en positiv tilbakemelding.

Vennligst ta kontakt, dersom det er behov for ytterligere informasjon i forbindelse med saksbehandlingen

Vennlig hilsen
for GrunnTeknikk AS



Asbjørn Reisz

Kopi til:

Kontr: