

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSING FRØSETH AS

VARSLING

1. Nærmeste leder
 2. Daglig leder – varsler internt og eksternt videre
 3. 110- sentralen
 4. Som varsler videre:
 - a. Skadestedskommunen
 - b. Politidistriktet
-
1. Befaring foretas umiddelbart etter varsling eller så snart forholdene gjør det mulig.
 2. Første spredningsbegrensende tiltak iverksettes innen 1 time etter at behov er konstatert.
 3. En nærmere vurdering av miljøkonsekvenser skal foreligge innen 3 timer etter befarings
 4. Behov for en fullverdig NEBA skal besluttet innen 3 timer etter befarings.
 5. Hendelsen skal kunne håndteres av egne eller avtalefestede beredskapsressurser, eventuelt i samarbeid med skadevolder

Akutt oljeforurensning til grunn

Hendelsen omfatter skadevurdering og tiltak som følge av akutt utslipp av olje til grunn.

Typiske hendelser er:

- Lekkasje fra nedgravde tanker
- Transportuhell
- Overfylling av tanker
- Slangebrudd

Operative mål for hendelsen er:

1. Befaring foretas umiddelbart etter varsling eller så snart forholdene gjør det mulig
2. Første spredningsbegrensende tiltak iverksettes innen 1 time etter at behov er konstatert dersom forholdene gjør det mulig.
3. Ansvarsfordeling mellom skadevolder og IUA Vestfold om sanering avklares innen 3 timer
4. Første overordnede NEBA fullføres innen 6 timer
5. Plan for saneringstiltak skal foreligge innen 8 timer
6. Plan for etterkantundersøkelser/overvåking skal foreligge innen 2 døgn etter at saneringstiltak er fullført

Aksjonsplan/sjekkliste

| FASE | OPPGAVE | TID | SIGNATUR |
|---------------|---|-----|----------|
| Varsling | Varsling | | |
| Varsling | Skadested sikret, umiddelbare tiltak utført (oppdemming mm) | | |
| Varsling | Roller avklart med skadevolder | | |
| Mobilisering | Fakta om oljen innhentet | | |
| Mobilisering | Mobilisering iverksatt | | |
| Mobilisering | Operative mål og miljømål bestemt | | |
| Aksjon | Tiltak besluttet | | |
| Aksjon | Prøver av oljen tatt og sendt til analyse | | |
| Aksjon | Tiltak: grøfting | | |
| Aksjon | Tiltak: fjerning av masser | | |
| Aksjon | Tiltak: lufting | | |
| Aksjon | Tiltak: biogrøft med filter | | |
| Aksjon | Tiltak: utvasking/ skylling | | |
| Aksjon | Tiltak: boring av brønn og aktiv utpumping | | |
| Aksjon | Tiltak: overvåking av naturlig nedbryting | | |
| Aksjon | Situasjonen normalisert | | |
| Demob. | Demobilisering | | |
| Normalisering | Evaluering av aksjonen er slutført | | |